

50 Breit

4 cm Asphaltbeton Deckschicht
20 cm Asphalttragschicht 022
vorhandene FSS

Befestigung Bushaltestelle

Bauweise gemäß Baugrundgutachten

08 cm Betonpflaster, anthrazit
04 cm Splittbettung 0/5
43 cm Frostschutzschicht B2 0/45 (EV2(OK) >=120 MPa
55 cm Gesamtdicke des Oberbaus
30 cm Bodenaustasch lt, BG-Gutachten (eventuell)

	Datum	Name
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft		

Straßenbauverwaltung:

Stadtverwaltung
Naumburg (Saale)
Markt 1
06618 Naumburg (Saale)

	Datum	Name
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Straßenbauverwaltung: Stadtverwaltung Naumburg (Saale)

Straße / Abschn.-Nr. / Station:

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 14/1 A

Straßenquerschnitt

Bau-km 0+000 - 0+73,213

Maßstab: 1:50

Ausbau Bushaltestelle Kletterwald,
Neidschützer Straße
in 06618 Naumburg (Saale)

aufgestellt:

Stadt Naumburg (Saale)
Fachbereich II, Tief- und Gartenbauamt
Markt 12
06618 Naumburg

Naumburg----------, den ----------

CARD/1